FELSBERG TAMINS
FORST WERK

Gemeinde Felsberg
ZH.Gemeindevorstand
Schulstrasse 1
7012 Felsberg

Kostenberechnung Recyclinghalle Felsberg

Datum: 06.05.2026
Unsere Referenz: Leiter Gemeindebetriebe Claudio Färber

Pos.	Bezeichnung	Einheit	Menge	Preis	Betrag
	Produkte u. Dienstleistungen				
	Projekt: KV Recyclinghalle Felsberg				
1	***Planung und Vorarbeiten/ Eigenleistungen***				
1.1	*Baueingabe / Vermessung Grünenfelder*	p	1.0	SFr. 7'000.00	12'000.00
1.2	*Bauleitung*	std.	50.0	SFr. 130.00	6'500.00
1.3	*Zeichnen / Pläne*	p	1.0	SFr. 35'000.00	35'000.00
					53'500.00
2	***Baumeisterarbeiten***				
2.1	*Aushub / Koffern / Erschliessung (Wasser/ Abwasser/ Strom) / Betonplatte / Betonbrüstung / Fundamente / Schächte / Molok / Asphalt.*				
	Kostenschätzung HEW				**558'000.00**
3	***Strom***				
3.1	*Hauptverteilung Strom*				7'000.00
3.2	*Starkstrom Instalationen Steckdosenverteiler*				5'000.00
3.3	*Licht Instalation diverses*				5'000.00
3.4	*Erdung Blitzschutz*				3'000.00
3.5	*Reserve*				5'000.00
	Kostenschätzung Elektro Meier				**25'000.00**
4	***Holzbau***				
4.1	*Holzbauplanung*				15'000.00
4.2	*Transporte und Kran*				10'000.00
4.3	*Konstruktion Stützen / Binder /Pfetten*	m2	350.0	SFr. 275.00	96'250.00
4.4	*Verkleidung Wände*	m2	250.0	SFr. 110.00	27'500.00
4.5	*Dachkonstruktion und Binder*	m2	481.0	SFr. 125.00	60'125.00
4.6	*Dach mit Profilblech*	m2	481.0	SFr. 75.00	36'075.00
	Kostenschätzung Fiba Holzbau				**249'950.00**
5	***Spenglerarbeiten***				
5.1	*Planung / Vorbereitung und Dimensionierung*	p	1.0		1'500.00
5.2	*Dachrinne, verzinkt, inkl. Halter und Montage*	m	37.0	150.00	5'550.00
5.3	*Fallrohre inkl. Bögen und Befestigungen*	Stk.	3.0	1'200.00	3'600.00
5.4	*Anschlüsse an Grundleitungen*	Stk.	3.0	700.00	2'100.00
5.5	*Kleinmaterial, Transport und Hebemittel*	p	1.0		1'250.00
					14'000.00
6	***Sanitärarbeiten***				
6.1	*Planung, Ausmass und Koordination*	p	1.0	1'000.00	1'000.00
6.2	*WC komplett inkl. Spülkasten, Sitz und Montage*	Stk.	1.0	2'800.00	2'800.00
6.3	*Brünneli inkl. Kaltwasserarmatur, Siphon und Montage*	Stk.	2.0	1'700.00	3'400.00
6.4	*Kaltwasseranschlüsse inkl. Auslaufventil*	Stk.	5.0	750.00	3'750.00
6.5	*Kurze Anschlussleitungen ab Bodeneinlage*	p	1.0	2'500.00	2'500.00
6.6	*Befestigungen, Dämmung und Kleinmaterial*	p	1.0	1'500.00	1'500.00
6.7	*Druckprüfung, Inbetriebnahme und Übergabe*	p	1.0	1'050.00	1'050.00
	Kostenschätzung Sanitärarbeiten				**16'000.00**
7	***Einrichtung***				
7.1	*Garagentor*	STk.	2.0	12'000.00	24'000.00
7.2	*Absperrung Sonderabfälle*				18'000.00
7.3	*Diverse Einrichtungen*				10'000.00
7.4	*Einfriedung*				20'000.00
7.5	*Container Baterrien*				10'000.00
	Einrichtung				**82'000.00**
					974'000.00
8	*Unvorgesehnes / Reserve*			10%	**97'400.00**
	Total Offertbetrag				**Fr. 1'071'400.00**